Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

COMUNE DI MAGLIANO SABINA

Provincia di Rieti

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA E LOCALI SPOGLIATOI AL SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOMPRENSIVO "SANDRO PERTINI" IN VARIANTE AL P.R.G.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e ricerca Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' Investimento 1.3:
“Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”





OGGETTO:

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

- ○ PROGETTO PRELIMINARE
- ● PROGETTO DEFINITIVO
- ○ PROGETTO ESECUTIVO
- ○ SERIE ARCHITETTONICI
- ○ SERIE ESECUTIVI ARCHITETT.
- ○ SERIE ESECUTIVI STRUT.
- ○ SERIE ESECUTIVI IMPIANTI

COMMITTENTE:

COMUNE DI MAGLIANO SABINA

DATA Maggio 2023

RAPPORTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE - AREA III

FABRIZIO TOMEI architetto

Firmato digitalmente da

Fabrizio Tomei

CN = Tomei Fabrizio
O = Ordine Architetti Viterbo
C = IT

TAVOLA CONT-03

Comune di Magliano Sabina
provincia di Rieti

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una Palestra

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, 25/05/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S01.05.001.a	Decespugliamento di vegetazione arbustivo - erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali. Senza rimozione dei materiali di risulta.					550,00		
	SOMMANO m²					550,00	0,46	253,00
2 S01.01.001.09.b	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici ciechi in lamiera zincata preverniciata da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 210 x 200 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. (par.ug.=120,00*5)	600,00				600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,29	774,00
3 S01.01.001.10	Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione. (par.ug.=60*5)	300,00				300,00		
	SOMMANO cad					300,00	0,17	51,00
4 S01.01.002.02.a	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso esterno su disimpegno di collegamento ... quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	606,23	3´031,15
5 S01.01.002.02.b	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso esterno su disimpegno di collegamento ... r massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	123,20	492,80
6 S01.01.003.03.a	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione co ... taggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.	64,00			3,000	192,00		
	SOMMANO m²					192,00	18,32	3´517,44
7 S01.01.003.03.b	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione co ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. (par.ug.=64*2)	128,00				128,00		
	SOMMANO m²					128,00	5,45	697,60
8 S01.08.033.a	INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5							
	A R I P O R T A R E							8´816,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8′816,99
	lavoratori					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	100,75	403,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9′219,99
	T O T A L E euro							9′219,99

Data, 25/05/2023

Il Tecnico

Firmato digitalmente da

Fabrizio Tomei

CN = Tomei Fabrizio
O = Ordine Architetti Viterbo
C = IT

	A R I P O R T A R E							